

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №01313000210210000460001

с.Верхняя Хава

«23» июля 2021 года

Администрация Верхнехавского сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области, именуемая в дальнейшем «Муниципальный заказчик» (далее – Заказчик), в лице главы Верхнехавского сельского поселения Беляева Бориса Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания ВАВИЛОН» именуемый в дальнейшем «Подрядчик» в лице генерального директора Летуновского Сергея Юрьевича, действующего на основании Устава с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации и Воронежской области, на основании результатов проведенного электронного аукциона размещенного в единой информационной системе <http://www.zakupki.gov.ru> (реестровый номер закупки в ЕИС 0131300021021000046; ИКЗ 213360700170936070100100170014299244, отраженных в протоколе рассмотрения заявки единственного участника электронного аукциона №0131300021021000046-1 от 12.07.2021 года, заключили настоящий Муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

- 1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по объекту: «**Благоустройство улиц Калинина, Ленина, Буденного, 50 лет Октября в с. Верхняя Хава Верхнехавского муниципального района Воронежской области**» (далее – Работа) в соответствии с условиями настоящего контракта, сметной документацией и техническим заданием, которые являются неотъемлемыми частями настоящего контракта, и передать её результат Муниципальному заказчику в установленные настоящим Контрактом сроки, а Муниципальный заказчик обязуется принять и оплатить эту Работу.
- 1.2. Сроки выполнения работ – с даты заключения муниципального контракта до **01.10.2021** года.
- 1.3. Срок действия Контракта – до 31 декабря 2021 года.
- 1.4. Место выполнения работ – Воронежская область, с. Верхняя Хава улица Калинина, Ленина, Буденного, 50 лет Октября.
- 1.5. Средства областного бюджета, средства бюджета Верхнехавского сельского поселения, КБК 914 0503 061F2Д5550 244

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

- 2.1. Цена контракта составляет **30 600 553,20 рублей (тридцать миллионов шестьсот тысяч пятьсот пятьдесят три, 20), НДС 20%-5100092,20** ¹Цена контракта формируется на основании локально-сметного расчета с учетом падения на электронном аукционе и предложенная подрядчиком ставшим победителем.
- 2.2. В цену подлежащей выполнению Работы входят стоимость выполнения работ с обязательным выполнением всех видов работ, предусмотренных проектно-сметной

¹ Примечание: Если Подрядчик имеет право на освобождение от уплаты НДС, то слова «в том числе НДС» изменяются словами «НДС не облагается»

документацией, стоимость материалов, использование машин и механизмов, расходы на перевозку материалов, оборудования, инвентаря и т.п., необходимых для проведения работ, иные затраты, связанные с выполнением работ, в т. ч. страхование, уплата налогов, сборов и других обязательных платежей.

- 2.3. Цена муниципального контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения муниципального контракта, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд».
- 2.4. Сумма, подлежащая уплате юридическому и физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3. СРОКИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

- 3.1. Оплата Работ по Контракту осуществляются путем перечисления Заказчиком безналичных денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, в течение 30 (тридцати) календарных дней, с момента подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 при условии, что работа выполнена надлежащим образом, после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке результата работ. Днем оплаты считается день списания денежных средств, с лицевого счета Заказчика.
Заказчик, при поступлении денежных средств из источников финансирования указанных, в настоящем Контракте, вправе производить промежуточные платежи за фактически выполненные Работы.
Расчет за выполненные работы производится после:
 - полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке Объекта;
 - предоставления Заказчику исполнительно-технической документации в полном объеме
 - предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств.
- 3.2. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Муниципальному заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Муниципальным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Подрядчика несет Подрядчик.
- 3.3. Отказ Подрядчика от исполнения своих обязательств возможен только в связи с существенными нарушениями условий Контракта Муниципальным заказчиком.
- 3.4. Авансирование не предусмотрено.
- 3.5. Оплата выполненных работ производится в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Заказчику на соответствующий финансовый год и объемов финансирования, полученных от главного распорядителя бюджетных средств.
На Муниципального заказчика не возлагаются штрафные санкции за задержку оплаты Работ Подрядчика, вызванную не поступлением или несвоевременным поступлением средств целевого финансирования.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Подрядчик обязан:

- 4.1.1. Предъявить Муниципальному заказчику/организации, осуществляющей строительный (технический) контроль все необходимые документы, удостоверяющие качество используемых при выполнении работ материалов.
- 4.1.2. Выполнить все Работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем Контракте. Привлечь к работам по выполнению настоящего Контракта все необходимые производственные, технические и трудовые ресурсы.
- 4.1.3. Выполнить Работы, указанные в п.п.1.1 настоящего Контракта и обеспечить надлежащее качество выполняемых работ в соответствии с действующими нормами и правилами (ГОСТ, ВСН, СНиП, СанПиН), проектно-сметной документацией и условиями настоящего Контракта. Устранять все замечания Заказчика, данные в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.
- 4.1.4. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также к установленному Контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты выполнения Работы, предусмотренные настоящим Контрактом.
- 4.1.5. Обеспечивать входной контроль качества материалов в соответствии со СНиП.
- 4.1.6. Поставить необходимые материалы, оборудование и иное, используемое для исполнения Контракта имущество. Подтвердить факт заказа малых архитектурных форм.
- 4.1.7. Подрядчик не вправе отступать от технических решений, предусмотренных Контрактом, проектно-сметной документацией, проводить замену материалов, оборудования, видов и объемов работ самостоятельно.
При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с ч. 6 ст. 14 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») по согласованию с Заказчиком допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.
- 4.1.8. Обеспечить в ходе исполнения Контракта выполнение на ремонтной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. При необходимости установить временное освещение.
- 4.1.9. Обеспечить и содержать за свой счет охрану объекта, материалов, оборудования, другого имущества, необходимого на ремонтной площадке, стоянки ремонтной техники и ограждений мест производства работ с момента начала выполнения работ до подписания акта приемки объекта. В случае если в указанный срок объекту или его части будет причинен ущерб или обнаружены утраты или повреждения, Подрядчик обязан за свой счет произвести ремонт и устранить выявленные недостатки.
- 4.1.10. Компенсировать убытки и (или) ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие выполнения Подрядчиком работ в соответствии с Контрактом или вследствие нарушения имущественных или иных прав, в том числе охраняющих интеллектуальную собственность, Контроль, проводимый Заказчиком за выполнением работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за соблюдение требований, предъявляемых действующими нормами, правилами и стандартами к их выполнению.
- 4.1.11. В период проведения работ Подрядчик несет ответственность за:
 - обеспечение бесперебойной работы служб жизнеобеспечения и бесперебойного безопасного движения транспорта в границах участка работ, включая установку и содержание дорожных знаков, приборов освещения и ограждения в соответствии с ВСН 37-84;

- согласование схемы организации движения в местах производства работ с органами ГИБДД и заказчиком (если это необходимо);
 - обеспечение сохранности находящихся в зоне производства работ коммуникаций (если это необходимо);
 - содержание и сохранность объекта с момента начала работ до подписания акта приемки его в эксплуатацию.
- 4.1.12. В случае нарушения во время проведения работ сетей электроснабжения, связи, отопления, охраны, водопровода, канализации, восстановить их за свой счет. Поврежденное во время проведения работ имущество и оборудование Заказчика восстанавливается силами и за счет средств Подрядчика.
Для выполнения работ, связанных с подключением к существующим коммуникациям, привлекать эксплуатационную организацию либо с согласия эксплуатационной организации и под ее надзором осуществлять эти работы самостоятельно.
- 4.1.13. После завершения всех Работ, указанных в п. 1.1 настоящего контракта, вывезти мусор, а также неиспользованный материал и технику и привести прилегающую территорию в надлежащее состояние.
- 4.1.14. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.
- 4.1.15. Подрядчик обязан привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме 20 % от цены контракта.
- 4.1.16. В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем представить Заказчику:
а) декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);
б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенную Подрядчиком.
- 4.1.17. В случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения контракта на другого субподрядчика, соисполнителя представлять заказчику документы, указанные в п. 4.1.16. настоящего Контракта, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем.
- 4.1.18. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем представлять Заказчику следующие документы:
а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного с привлеченным субподрядчиком, соисполнителем;
б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств субподрядчику, соисполнителю - в случае, если договором предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренного Контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем).
Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем товары, выполненные работы
- 4.1.19. (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 15 рабочих дней с даты подписания подрядчиком (поставщиком, исполнителем) документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.

Нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей, в том числе:

4.1.20 а) за представление документов, указанных в пунктах 4.1.16 – 4.1.18 настоящего раздела, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;

б) за непривлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в Контракте.

4.2. Подрядчик имеет право:

4.2.1. Требовать оплаты выполненных работ, в соответствии с их объемом и качеством.

4.2.2. Выполнить работы досрочно.

4.2.3. Привлечь к выполнению работ субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, персоналом и оборудованием и имеющих в случаях, установленных законодательством, сертификаты, лицензии, допуски и другие документы, подтверждающие правомочность этих организаций выполнять виды работ, предусмотренные настоящим контрактом.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с Подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика с которым ранее был заключен Контракт, на другого субподрядчика.

4.2.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Односторонний отказ Подрядчика от исполнения Контракта осуществляется согласно порядка, предусмотренного разделом II Контракта.

4.3. Муниципальный заказчик обязан:

4.3.1. Оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ. Своевременно предоставлять Подрядчику необходимую для выполнения обязательств по Контракту информацию и документацию, указанную в техническом задании.

4.3.2. Принимать участие в работе приемочной комиссии лично или через своих представителей. Своевременно принять выполненные работы и, при отсутствии претензий относительно качества, объемов работ, подписать документы о приемке выполненных работ и передать один экземпляр Подрядчику.

4.3.3. Оплатить выполненные работы согласно условиям настоящего Контракта.

4.4. Муниципальный заказчик имеет право:

4.4.1. Проверить соответствие выполняемых работ требованиям Технического задания и проектно-сметной документации, а также их качество. Иметь беспрепятственный доступ в течение всего периода выполнения работ ко всем видам работ, журналу производства работ, журналу по технике безопасности на рабочем месте и журналу учета материалов. Принимать участие в приемке скрытых работ.

4.4.2. На любом этапе выполнения работ привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы выполненных работ, предусмотренных Контрактом.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. При завершении выполнения Работ Подрядчик сообщает об этом Заказчику и организации, осуществляющей строительный (технический) контроль, путем направления извещения (в произвольной форме) о завершении выполнения Работ.

5.2. Сдача результатов Работ производится в соответствии с гражданским законодательством и оформляются соответствующими документами о приемке выполненных работ, подписываемыми обеими Сторонами:

-акты о приемке выполненных работ (форма КС-2).

-справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3).

- акты освидетельствования скрытых работ,
- паспорта и сертификаты на материалы,
- обеспечение исполнения гарантийных обязательств в виде банковской гарантии или внесения денежных средств на счет Заказчика.

Приемка объекта осуществляется после подготовки Подрядчиком в полном объеме исполнительно-технической документации. Работы принимаются Заказчиком и организацией, осуществляющей строительный (технический) контроль в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком вышеуказанных документов. В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего контракта Заказчик не подписывает акт выполненных работ и незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика, составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их исправления и направляет его Подрядчику. Подрядчик обязан в течение десяти дней со дня получения указанного акта устранить выявленные недостатки за свой счет.

- 5.3. С момента начала приемки Работ Заказчик и организация, осуществляющая строительный (технический) контроль проверяют выполненные Работы (их результат) в части соответствия их количества, качества, комплектности и объема требованиям, установленным проектно-сметной документацией, техническим заданием, ведомостям объемов работ, локальным сметным расчетам и Контракту.
- 5.4. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата Работы, также в случаях, если оно было выявлено после истечения сроков выполнения работ, указанных в контракте.
- 5.5. Объемы и сроки определяются в соответствии с графиком выполнения работ, который является неотъемлемой частью настоящего Контракта. Окончательной датой выполнения работ считается дата подписания Сторонами актов по форме КС-2, КС-3 и предоставления исполнительно-технической документации в полном объеме.
- 5.6. Подрядчик должен приступать к выполнению какого-либо вида работ только после (освидетельствования) предшествующих этим работам скрытых работ и составления Актов освидетельствования скрытых работ, в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.
Подрядчик в письменном виде не менее чем за сутки до проведения приемки выполненных скрытых работ, уведомляет Заказчика о необходимости проведения освидетельствования скрытых работ.
- 5.7. В случае если Заказчиком и организацией, осуществляющей строительный (технический) контроль внесены предписания по качеству выполненных работ, то выполнение последующих работ на этом участке Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика не допускается.
Если работы выполнены и скрыты последующими работами без освидетельствования, то Подрядчик за свой счет обязуется открыть доступ к любой части скрытых работ, не прошедших приемку.
В случае невозможности обеспечить доступ к требуемой части скрытых работ, выполненных без подтверждения, данные работы считаются выполненными за счет средств Подрядчика и не подлежат оплате Заказчиком, о чем составляется соответствующий Акт с участием Подрядчика и Заказчика.
- 5.8. Акты освидетельствования скрытых работ считаются оформленными, если они подписаны Заказчиком и организацией, осуществляющей строительный (технический) контроль.
- 5.9. Акты освидетельствования работ составляются в четырех экземплярах.
- 5.10. Один комплект исполнительной документации, включая Акты освидетельствования скрытых работ, по каждой оплачиваемой Заказчиком работе, передается Подрядчику при приемке выполненных работ. Другой комплект исполнительной документации, включая общий журнал производства работ, Акты освидетельствования работ, по всем выполненным Подрядчиком работам, передается Заказчику при проведении Приемочной комиссии на Объекте.

- 5.11. Заказчик вправе отказать Подрядчику в приемке работ и оплате, если их объем, стоимость или качество не подтверждается исполнительной и другой технической документацией, в связи с чем Подрядчику выдается мотивированный отказ.
- 5.12. В случае установления Заказчиком при приемке работ несоответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям настоящего Контракта, Акт выполненных работ Заказчиком не подписывается до момента устранения выявленных нарушений.
- 5.13. Приемка законченного Объекта в эксплуатацию осуществляется в соответствии с действующим законодательством. Результаты приемки оформляются актами о приемке выполненных работ.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ

- 6.1. Подрядчик гарантирует качество и безопасность выполненных Работ в соответствии с действующими нормами и стандартами, утвержденными на данный вид работ.
- 6.2. Качество работ, выполняемых по настоящему Контракту, должно соответствовать СНиП, ГОСТ, ТУ, СанПиН и требованиям документации об аукционе.
- 6.3. Исчисление гарантийного срока начинается со дня подписания итоговых документов о приемке объекта (акта по форме КС-2, КС-3).
- 6.4. Гарантийный срок устранения подрядчиком недостатков, возникших в течение гарантийного срока, составляет:
всего объекта и входящего в него инженерных систем, оборудования и работ – 5 лет;
Гарантийный срок на оборудование, смонтированного на Объекте, начинается со дня подписания документов о приемке объекта (акта по форме КС-2, КС-3) и составляет срок, равный гарантийному сроку, предоставляемому изготовителем соответствующего оборудования. В случае если в период действия гарантийного срока законом или иным правовым актом будет установлен более длительный срок по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным настоящим пунктом, гарантийный срок будет считаться продленным на соответствующий период.
- 6.5. При обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации недостатков, которые не позволяют продолжать нормальную эксплуатацию результатов работы до их устранения, Подрядчик обязуется устранить недостатки за свой счет, своими силами. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

- 7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
- 7.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.
- 7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

- 7.4. Если обстоятельства, указанные в п. 7.1. настоящего Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

8.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

8.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

- а) 1000 рублей, если цена настоящего контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
- б) 5000 рублей, если цена настоящего контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
- в) 10000 рублей, если цена настоящего контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
- г) 100000 рублей, если цена настоящего контракта превышает 100 млн. рублей.

8.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных п. 8.6, п.8.7 настоящего контракта):

- а) 10 % цены настоящего контракта в случае, если цена настоящего контракта не превышает 3 млн. рублей - _____ руб.;
- б) 5 % цены настоящего контракта в случае, если цена настоящего контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно) - _____ руб.;

в) 1 % цены настоящего контракта в случае, если цена настоящего контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно) – _____ руб.

г) 0,5 % цены настоящего контракта в случае, если цена настоящего контракта составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно) – _____ руб.

8.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения настоящего контракта, размер штрафа, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим контрактом, устанавливается в следующем порядке:

а) 10 % начальной (максимальной) цены настоящего контракта в случае, если цена настоящего контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 % начальной (максимальной) цены настоящего контракта в случае, если цена настоящего контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

в) 1 % начальной (максимальной) цены настоящего контракта в случае, если цена настоящего контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

8.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена настоящего контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена настоящего контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена настоящего контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена настоящего контракта превышает 100 млн. рублей.

8.8. Общая сумма начисленных штрафов, за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, не может превышать цену настоящего контракта.

8.9. Общая сумма начисленных штрафов, за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, не может превышать цену настоящего контракта.

8.10. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) Подрядчиком обязательств начисленная неустойка (штраф, пени) уплачивается Подрядчиком посредством перечисления взыскиваемых сумм в областной бюджет с представлением Заказчику соответствующего подтверждения (копии платежного поручения) об уплате неустойки (штрафов, пени) в срок, не позднее 3 рабочих дней со дня оплаты.

8.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.12. Применение неустойки (пени, штрафа) и возмещение убытков не освобождает Подрядчика от выполнения принятых им на себя обязательств.

8.13. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ по вине Подрядчика компенсируется Подрядчиком, по вине заказчика - соответственно заказчиком.

8.14. Подрядчик несет ответственность за недостатки выполненных работ, причиненный материальный ущерб и иной вред, возникший в период выполнения работ и в период гарантийного срока, установленного на выполненные работы.

9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

- 9.1. Риск утраты, случайной гибели или случайного повреждения всех поставленных для реализации Контракта материалов и оборудования несет Подрядчик до приемки результата работ Заказчиком.
- 9.2. Риск случайной гибели или повреждения результата работ несет Подрядчик до приемки результата работ Заказчиком.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ПРЕТЕНЗИИ СТОРОН

- 10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта, будут разрешаться Сторонами путем переговоров с соблюдением претензионного порядка.
- 10.2. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности, а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
- 10.3. Претензия подлежит рассмотрению и разрешению в течение 10 рабочих дней с момента ее получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим Контрактом. При не достижении согласия спор рассматривается в Арбитражном суде Воронежской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

- 11.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами.
- 11.2. Настоящий контракт действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
- 11.3. Изменение положений настоящего контракта допускается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к контракту. Все приложения и дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью контракта.
- 11.4. По письменному предложению Заказчика, в ходе исполнения контракта, Стороны вправе увеличить, предусмотренное контрактом, объем работ не более чем на десять процентов или уменьшить предусмотренное контрактом объем работ, не более чем на десять процентов. При этом, по соглашению Сторон, допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работы, исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объема работ, Стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены объема работы.
- 11.5. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, Заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема услуг, предусмотренных контрактом. Принятие Заказчиком решения об изменении контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и объема работ.
- 11.6. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
- 11.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или

предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

- 11.8. Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Контракт без возмещения Подрядчику убытков, обусловленных прекращением договорных отношений в случаях существенного нарушения Подрядчиком принятых на себя обязательств, в том числе:
- задержка Подрядчиком начала выполнения работ в соответствии с настоящим Контрактом более чем на 7 (Семь) дней по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика;
 - в случае нарушения Подрядчиком по его вине графика выполнения работ более чем на 7 (Семь) дней;
 - если Подрядчик не приступил к устранению недостатков, выявленных Муниципальным заказчиком в согласованные сроки;
 - неоднократных (более двух раз за период действия Контракта) нарушений Подрядчиком условий Контракта и не исполнения указаний Заказчика и организации, осуществляющей строительный (технический) контроль, направленных Подрядчику в форме предписания или записи в журнале производства работ;
 - несоблюдения Подрядчиком строительных норм и правил в части качества работ;
 - выявления дефектов и работ, выполненных с отступлением от проектной-сметной документации, без согласования таких отступлений;
 - несоблюдением Подрядчиком требований пожарной безопасности, охраны окружающей среды, санитарных нормативов и уровня шума, выявленных надзорными и контролирующими органами исполнительной власти;
- 11.9. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.
- 11.10. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.
- 11.11. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.
- 11.12. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
- 11.13. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего

уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

- 11.14. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
- 11.15. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.
- 11.16. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
- 11.17. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
- 11.18. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Стороны контракта от исполнения контракта другая Сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

- 12.1. Обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту установлено в размере **30%** от начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении электронного аукциона, что составляет 9 180 165,96 рублей.
- 12.2. В случае, если Подрядчик в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта определил внесение денежных средств, то он перечисляет их на следующие реквизиты:
Получатель: Наименование УФК по Воронежской области (Финансовый отдел администрации Верхнехавского муниципального района Воронежской области)
ИНН 3607001441 КПП 360701001
ЕКС 40102810945370000023
К/С 03232643206110003100 в ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ БАНКА РОССИИ г. ВОРОНЕЖ (УФК по Воронежской области)
БИК 012007084
КБК 92711705050050000180 ОКТМО 20611000
Назначение платежа: оплата обеспечения исполнения контракта извещение №0131300021021000046
- 12.3. Если при проведении электронного аукциона предложена цена контракта, которая на

- двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления участником аукциона обеспечения исполнения контракта в размере, в полтора раза превышающем размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации об электронном аукционе.
- 12.4. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика (о необходимости предоставить соответствующее обеспечение). Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона №44-ФЗ.
- 12.5. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по настоящему контракту, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств по контракту.
- 12.6. В случае, если обеспечение исполнения контракта предоставлено внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, при осуществлении возврата суммы обеспечения исполнения контракта заказчик вправе удержать из указанной суммы неустойку (штраф, пени), рассчитанные в соответствии с условиями настоящего контракта.
- 12.7. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом, может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.
- 12.8. В целях обеспечения исполнения гарантийных обязательств Подрядчик предоставляет Заказчику безотзывную банковскую гарантию или вносит денежные средства на следующие реквизиты:
Получатель: Получатель: Наименование УФК по Воронежской области (Финансовый отдел администрации Верхнехавского муниципального района Воронежской области)
ИНН 3607001441 КПП 360701001
ЕКС 40102810945370000023
К/С 03232643206110003100 в ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ БАНКА РОССИИ г. ВОРОНЕЖ (УФК по Воронежской области)
БИК 012007084
КБК 92711705050050000180 ОКТМО 20611000
Назначение платежа: оплата обеспечения исполнения контракта извещение №0131300021021000046
Банковская гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения гарантийных обязательств, должна соответствовать требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ.
- 12.9. Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения гарантийных обязательств, определяется Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона № 44-ФЗ.
- 12.10. Обеспечение гарантийных обязательств устанавливается в размере 5% процента от начальной (максимальной) цены Контракта и составляет 1 530 027,66 рублей.
- 12.11. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
- 12.12. В случае надлежащего выполнения Подрядчиком гарантийных обязательств денежные средства, внесенные в качестве обеспечения гарантийных обязательств, возвращаются Подрядчику в полном объеме в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, когда

истекает срок гарантийных обязательств.

13. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

- 13.1. Настоящий Контракт действует с момента его подписания.
- 13.2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту, не противоречащие действующему законодательству РФ оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.
- 13.3. При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему контракту вследствие реорганизации в форме преобразования, слияния или присоединения.
- 13.4. Подрядчик несет ответственность по настоящему Контракту за действия привлекаемых им к его исполнению субподрядчиков и иных лиц, как за свои собственные.
- 13.5. Подрядчик представляет по запросу Муниципального заказчика, в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.
- 13.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
- 13.7. Контракт считается заключенным с момента размещения в единой информационной системе подписанного Заказчиком Контракта.
- 13.8. Контракт заключен в форме электронного документа, подписан усиленными электронно-цифровыми подписями уполномоченных представителей Сторон. По желанию сторон Контракт может быть подписан на бумажном носителе в 3^х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
- К настоящему Контракту прилагается:
- Приложение №1 «Техническое задание».
 - Приложение №2 «График производства работ».
 - Приложение №3 «Локально-сметный расчет».

14. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Муниципальный заказчик:

Администрация Верхнехавского
сельского поселения Верхнехавского
муниципального района Воронежской
области

396110, Воронежская обл., Верхнехавский
р-н,
с. Верхняя Хава, ул. Буденного, 2

ИНН 3607001709, КПП 360701001
Р/с 40204810700000000795

в отделении Воронеж
л/с № 03313012400

БИК 042007001

Глава Верхнехавского сельского
поселения
Верхнехавского муниципального района

Б. Н. Беляев
2020 г



Подрядчик:

Общество с ограниченной
ответственностью «СК ВАВИЛОН»
Юридический адрес: 394036 г. Воронеж,
ул. Комиссаржевской, д.15 а, оф. 1
Почтовый адрес: 394036 г. Воронеж, ул.
Комиссаржевской, д.15 а, оф. 1
ИНН 3664124739 КПП 366601001
р/с 40702810413000075724 ЦЕНТРАЛЬНО-
ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
БИК: 042007681 К/счет:
30101810600000000681

Генеральный директор
ООО «СК ВАВИЛОН»

С.Ю.Легуновский
2020 г



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование работ:

«Благоустройство улиц Калинина, Ленина, Буденного, 50 лет Октября в с. Верхняя Хава Верхнехавского муниципального района Воронежской области»

2. Место выполнения работы:

Воронежская область Верхнехавский район с. Верхняя Хава ул. Калинина, ул. Ленина, ул. Буденного, ул. 50 лет Октября

3. Условия выполнения работы:

Выполняемые работы должны соответствовать требованиям действующего законодательства и иным документам, устанавливающим требования к качеству работ. Материалы, оборудование используемые подрядчиком для выполнения работ, должны удовлетворять требованиям по надежности и долговечности, простоте в эксплуатации, возможности проведения планово-предупредительных работ, а также требованиям, предъявляемым к ним в РФ по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ.

Подрядчик обязан информировать жителей о начале выполнения работ. В течение 10 дней с момента заключения контракта установить на объекте информационные таблички с указанием наименования ремонтных работ, названия исполнителя работ (подрядчика, генподрядчика), фамилии, должности и номеров телефонов ответственного производителя работ по объекту, представителя заказчика, курирующего работы по настоящему контракту, сроков начала и окончания работ.

Подрядчик приступает к работе только после уведомления Заказчика по результатам совместного обследования объекта.

4. Сроки выполнения работы:

- начало работ: с даты подписания муниципального контракта
- окончание работ: до 01.10.2021г.

Сроки выполнения работ предусмотрены графиком выполнения работ (*Приложение №2*).

5. Общие требования к выполнению работ:

Производство работ может быть начато только после совместного обследования объекта благоустройства Подрядчиком и Заказчиком на предмет уточнения общих производственных вопросов, включая схемы работ.

Заказчик передает утвержденную схему Подрядчику в производство работ.

Элементы благоустройства, устраиваемые в рамках контракта, должны соответствовать проекту по внешнему виду и расположены на участке, согласно утвержденной схемы.

Проект будет передан Подрядчику в течение 3 дней с момента извещения Подрядчиком о начале производства работ.

Элементы благоустройства, поставляемые на объект, согласовываются с Заказчиком.

Работы должны быть согласованы с заказчиком и проводиться в строгом соответствии с календарным графиком, прилагаемым к контракту.

Выполнение работ не должно препятствовать движению пешеходов и транспорта. По окончании рабочего дня проходы и проезды должны быть свободны для движения пешеходов и транспорта.

Складские и бытовые помещения заказчиком не предоставляются.

Затраты по перевозке рабочих до объекта и обратно несет подрядчик.

Подрядчик должен соблюдать правила привлечения и использования иностранной рабочей силы.

Отключение существующих инженерных систем, сетей или отдельных участков производить только после согласования с владельцами коммуникаций.

Перед началом производства любых земляных работ подрядчик должен вызвать владельцев подземных коммуникаций (при установке бортового камня, установке ограждения, и пр.). Ответственность за повреждение сетей лежит на подрядчике.

Подрядчик обязан сохранить в работоспособном состоянии все инженерные коммуникации, находящиеся в зоне работ. В случае повреждения указанных систем, восстановить их работоспособность в полном объеме за счет собственных средств.

Работы выполняются силами и средствами Подрядчика из материалов и оборудования Подрядчика в соответствии с техническими регламентами, СНиП, предусмотренными законодательством РФ.

Зону производства работ необходимо обозначать с использованием ограждающих конструкций, сигнальных лент, дорожных знаков. Зона проведения работ должна своевременно освобождаться Подрядчиком от мусора, образующегося при проведении работ.

Вся ответственность за ущерб, нанесенный в период проведения подрядчиком работ, предусмотренных настоящим техническим заданием, имуществу Заказчика или иных лиц, расположенному в зоне проведения работ или за пределами указанной зоны, возлагается на подрядчика.

Работы производятся в соответствии со сметной документацией и рабочим проектом.

Материалы (комплектующие и (или) оборудование), которые предполагается использовать при выполнении работ должны быть новыми (не бывшими в употреблении, в ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих на территории РФ законодательных актов, норм и правил экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др. и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. В ходе выполнения работ подрядчик должен обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, соблюдение экологических и санитарно-гигиенических норм, установленных законодательством РФ.

Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации.

Работы должны быть выполнены в соответствии с: СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий» Актуализированная редакция СНиП III-10-75»; Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок"; СП48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

Все материалы, применяемые в процессе выполнения работ, предварительно согласовываются с заказчиком и должны соответствовать требованиям Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», технических регламентов, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, в том числе:

ГОСТ 6465-76 «Эмали ПФ-115. Технические условия (с Изменениями № 1-5)»;

ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные. Общие технические условия (с изменениями №1)»;

ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ. Технические условия (с изменениями №1)»;

ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия»;

ГОСТ 26633-2015 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия»; и иной технической документацией

Каждый вид скрытых работ сдается с оформлением актов на скрытые работы.

При проведении работ по установке ограждений следует иметь ввиду, что поросль от кустарников и деревьев в зоне работ удаляется Подрядчиком самостоятельно.

При проведении работ по установке МАФ следует иметь ввиду:

1. Все используемые для изготовления оборудования материалы должны соответствовать санитарным нормам и требованиям, должны обладать необходимой прочностью и износостойкостью, выдерживать рассчитанную на данное изделие механическую нагрузку не менее гарантийного срока.

6. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по выполнению и сдаче работ:

Исполнительная документация оформляется, и формируется в процессе производства работ, начиная с первого дня выполнения работ.

По окончании работ Заказчику должна быть передана следующая исполнительная документация:

- акты о приемке выполненных работ по форме КС-2;
- справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;
- акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций (на верхний слой асфальтирования);
- общий журнал работ;
- исполнительные схемы (чертежи);
- фотоматериалы по объекту (по каждому виду работ) до и после выполнения работ;
- паспорта и сертификаты качества на материалы и оборудование;

7. Требования по объему предоставляемых гарантий качества на результаты работы:

Гарантии качества распространяются на все материалы и все Работы, выполненные Подрядчиком по Контракту, на 100%.

8. Требования по сроку гарантий качества на результаты работы:

Подрядчик гарантирует заказчику эксплуатацию объекта без каких-либо недостатков на протяжении гарантийного срока.

Гарантийный срок – 5 (пять) лет с момента подписания сторонами акта сдачи - приемки выполненных работ .

9 Требования при выполнении работ по озеленению

1. До начала производства работ Подрядчик обязан предоставить и согласовать с Заказчиком схему посадки зеленых насаждений.
2. Саженцы должны иметь здоровую, нормально развитую, симметричную крону, прямой штамб и хорошо сформированную корневую систему, на саженцах не должно быть механических повреждений и ран, а также признаков повреждений вредителями и болезнями. По фитосанитарному состоянию саженцы не должны иметь следов нанесения ядохимикатов, внешних признаков заболеваний и наличия вредителей.
3. Для поставки должен быть использован посадочный материал, выращенный с закрытой корневой системой. Саженцы должны быть с комом земли, упакованным в жесткую тару (упаковка кома в мягкую тару допускается только для посадочного материала, выкопанного из плотных глинистых грунтов). Разрыв во времени между выкапыванием посадочного материала, его перевозкой и поставкой должен быть минимальным (не более 6 часов).

10. Требования к уборке территории

После выполнения работ в соответствии с муниципальным контрактом Подрядчик обязан вывести за собой мусор .

Муниципальный заказчик:

Администрация Верхнехавского сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области

Глава Верхнехавского сельского поселения Верхнехавского муниципального района



Б. Н. Беляев

Подрядчик:

Общество с ограниченной ответственностью «СК ВАВИЛОН»

Генеральный директор ООО «СК ВАВИЛОН»



С.Ю.Летуновский

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Благоустройство улиц Калинина, Ленина, Буденного, 50 лет Октября в с. Верхняя Хава
Верхнехавского муниципального района Воронежской области

№ пп	Наименование	срок
1	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: до 100 см	С 19.07 – 22.07.2021 г.
2	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм мягких пород	С 20.07 - 23.07.2021 г.
3	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: дров	С 22.07 – 23.07.2021 г.
4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 50 км I класс груза	С 22.07 – 23.07.2021 г.
5	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м ³ , группа грунтов I	С 23.07- 4.08.2021 г.
6	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза	С 23.07-4.08.2021 г.
7	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной	С 4.08-4.08.2021 г.
8	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы	С 5.08- 5.08.2021 г.
9	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	С 6,08- 10.08.2021 г.
10	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	С 9.08- 10.08.2021 г.
11	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м ² : 40 шт.	С 10.08- 30.08.2021 г.
12	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	С 10.08- 30.08.2021 г.
13	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	С 19.08- 19.08.2021 г.
14	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	С 20.08- 20.08.2021 г.
15	Установка закладных деталей весом: до 4 кг	С 20.08- 20.08.2021 г.

16	Установка бронекабин: на готовый фундамент (прим. установка павильонов)	С 21.08- 23.08.2021 г.
17	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов I	С 21.08- 23.08.2021 г.
18	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 3,5 т	С 24.08- 24.08.2021 г
19	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	С 24.08- 24.08.2021 г
20	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	С 24.08- 24.08.2021 г
21	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м Профнастил	С 21.08- 23.08.2021 г
22	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м Панели композитные 4 мм	23.08- 23.08.2021 г.
23	Монтаж объемных световых букв "ВЕРХНЯЯ ХАВА"	24.08- 27.08.2021 г.
24	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий. Прокладка кабеля	24-08- 27.08.2021 г.
25	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: I	27.08- 30.08.2021 г.
26	Планировка участка: механизированным способом	31.08- 3.09.2021 г.
27	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой механизированным способом: с добавлением растительной земли до 25%	6.09-7.09.2021 г.
28	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером: 0,7x0,7 м	8.09-8.09.2021 г.
29	Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы механизированным способом: с добавлением растительной земли до 25%	8.09-13.09.2021 г.
30	Посадка кустарников-саженцев в группы, размер ямы: 0,5x0,5 м	13.09- 15.09.2021
31	Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см	15.09- 16.09.2021 г.
32	Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы: клубневых, луковичных и клубнелуковичных	16.09-20.09.2021 г.
33	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	20.09-23.09.2021 г.
34	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	21.09-23.09.2021 г.

35	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115	21.09-23.09.2021 г.
36	Облицовка ворот стальным профилированным листом (забор евроштакетник)	23.09-30.09.2021 г.
37	Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей	6.09-17.09.2021
38	Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей ворота	20.09-1.10.2021 г.
39	Уборка мусора	20.09-1.10.2021

Муниципальный заказчик:

Администрация Верхнехавского сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области

Глава Верхнехавского сельского поселения Верхнехавского муниципального района



Б. Н. Беляев

Подрядчик:

Общество с ограниченной ответственностью «СК ВАВИЛОН»

Генеральный директор ООО «СК ВАВИЛОН»



С.Ю.Летуновский

от 23 июля 2021 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Благоустройство улиц Калинина, Лечина Буденного, 50 лет Октября в с. Верхняя Хава Верхнехавского муниципального района Воронежской области
(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом
Основание проектная и (или) иная техническая документация

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2 квартал 2021 г.

Сметная стоимость	30600,55	(3422,88)	тыс.руб.
в том числе			
строительных работ	25247,35	(2824,09)	тыс.руб.
монтажных работ	253,11	(28,31)	тыс.руб.
оборудования	0,00	(0)	тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0)	тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	0,00	(131,71)	тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	15382,44		чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	994,58		чел.час.
Расчетный измеритель конструктивного решения			

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Подготовительные работы											
1	ТЕРр68-34-4	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня, породы тополь при диаметре ствола: до 100 см	1 м3 дерева								
		Объем=43*2,83					9,62		1 170,66		
		1 ОТ					107,52		13 084,11		
		2 ЭМ					5,59		680,25		
		3 в т.ч. ОТм	чел.-ч	1,11		135,0759					
		3Т	чел.-ч	0,54		65,7126					
		Итого по расценке					117,14		14 254,77		
		ФОТ	%	102		102			1 850,91		
		Приказ Минстроя России № НР-Благоустройство (ремонтно-строительные)							1 887,93		
		812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102									
		Приказ Минстроя России № СП-Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			999,49		
		774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102									
2	ТЕРр68-1-1	Всего по позиции Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм мягких пород	1 пень			57					
		1 ОТ					27,38		1 560,66		
		2 ЭМ					2,49		141,93		
		4 М					115,94		6 608,58		
		3Т	чел.-ч	3,7		210,9			8 311,17		
		Итого по расценке					145,81		1 560,66		
		ФОТ	%	102		102			1 591,87		
		Приказ Минстроя России № НР-Благоустройство (ремонтно-строительные)									
		812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102									
		Приказ Минстроя России № СП-Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			842,76		
		774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102									
3	ТССЦпг-01-01-009	Всего по позиции Погрузочные работы при автомобильных перевозках: дров	1 т груза			92,964					
		Объем=121,69*0,6+57*0,35									
		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 50 км класс груза	1 т груза			92,964			2 349,20		
		Объем=121,69*0,6+57*0,35									
		Итого по разделу 1 Подготовительные работы:							10 745,80		
									1 123,01		
									12,08		
									25,27		

Итого прямые затраты (справочно)				26 038,15
В том числе:				
Оплата труда рабочих				2 731,32
Эксплуатация машин				15 575,24
Оплата труда машинистов				680,25
Материалы				7 731,59
Строительные работы				31 360,20
Строительные работы				29 011,00
В том числе:				
оплата труда				2 731,32
эксплуатация машин и механизмов				13 226,04
материалы				7 731,59
накладные расходы				3 479,80
сметная прибыль				1 842,25
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ				2 349,20
Итого ФОТ (справочно)				3 411,57
Итого накладные расходы (справочно)				3 479,80
Итого сметная прибыль (справочно)				1 842,25
Итого по разделу 1 Подготовительные работы				31 360,20
Раздел 2. Покрытие подъездов из тротуарной плитки				
5	ТЕР01-01-013-13	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	1,6035
		Объем=(5345*0,3) / 1000		
	1 ОТ			146,94
	2 ЭМ			4 772,30
	3 в т.ч. ОТМ			693,82
	4 М			6,25
	ЗТ		чел.-ч	12,3
	ЗТМ		чел.-ч	35,73
	Итого по расценке			3 071,72
	ФОТ			4 925,49
	Приказ Министра России № НР Земляные работы, выполняемые 812/пр от 21.12.2020 Прил. механизированным способом п.1.1		%	92
	Приказ Министра России № СП Земляные работы, выполняемые 774/пр от 11.12.2020 Прил. механизированным способом п.1.1		%	46
	Итого по позиции			6 085,74
6	ТСЦЦпг-03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 5 км класс груза	1 т груза	2244,9
	Итого по разделу 2			13 985,73
7	ТЕР27-04-016-04	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной	1000 м2 поверхности	5,345
	1 ОТ			1 247,47
	2 ЭМ			2 409,95
	3 в т.ч. ОТМ			292,53
	4 М			3,96
	Итого по позиции			233,39
	Итого по разделу 3			450,88
	Итого по разделу 4			54,73
	Итого по разделу 5			0,74

ЗТ	чел.-ч	30,75	164,35875				
ЗТм	чел.-ч	4,41	23,57145				
Итого по расценке			685,01				3 661,38
ФОТ							1 540,00
Приказ Минстроя России № НР Автомобильные дороги 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	%	126		126			1 940,40
Приказ Минстроя России № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	%	95		95			1 463,00
Всего по позиции							7 064,78
8 ТССЦ-101-2696	м2		5879,5	6,32			37 158,44
Объем=5345*1,1					5,345		
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы	100 м3 материала основания (в плотном теле)						
Объем=(5345*0,1)/100							
1 ОТ			120,42			643,64	
2 ЭМ			2 069,37			11 060,78	
3 в т.ч. ОТм			168,54			900,85	
4 М			17,08			91,29	
ЗТ	чел.-ч	15,72	84,0234				
ЗТм	чел.-ч	14,81	79,15945				
Итого по расценке			2 206,87				11 795,71
ФОТ							1 544,49
Приказ Минстроя России № НР Автомобильные дороги 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	%	126		*	126		1 946,06
Приказ Минстроя России № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	%	95			95		1 467,27
Всего по позиции							15 209,04
10 ТССЦ-408-0264	м3		652,09	163,84			106 838,43
Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм							
Объем=5345*0,1*1,22							
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)				5,345		
Объем=5345*0,1/100							
1 ОТ			120,42			643,64	
2 ЭМ			1 981,30			10 590,05	
3 в т.ч. ОТм			159,20			850,92	
4 М			12,20			65,21	
ЗТ	чел.-ч	15,72	84,0234				
ЗТм	чел.-ч	13,88	74,1886				
Итого по расценке			2 113,92				11 298,90
ФОТ							1 494,56

Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	126	%	126	1 883,15
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	95	%	95	1 419,83
Всего по позиции	587,95	м3	77,81	14 601,88
12 ТССЦ-408-0122				45 748,39
Песок природный для строительных работ средний				
Объем=5345*0,1*1,1				
13 ТЕР27-04-001-01				
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка		100 м3 материала основания (в плотном теле)	2,6725	
Объем=5345*0,05/100				
1 ОТ			120,42	321,82
2 ЭМ			1 981,30	5 295,02
3 в т.ч. ОТм			159,20	425,46
4 М			12,20	32,60
3Т		чел.-ч	42,0117	
3Тм		чел.-ч	37,0943	5 649,44
Итого по расценке			2 113,92	7 300,93
ФОТ				747,28
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	126	%	126	941,57
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	95	%	95	709,92
Всего по позиции	293,975	м3	234,87	69 045,91
14 ТССЦ-407-0028				
Смесь пескоцементная (цемент М 400)				
Объем=5345*0,05*1,1				
15 ТЕР27-07-005-01				
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт.		10 м2	534,5	
Объем=5345/10				
1 ОТ			95,45	51 018,03
2 ЭМ			13,41	7 167,65
3 в т.ч. ОТм			0,58	310,01
4 М			4,38	2 341,11
3Т		чел.-ч	56*2,25	
3Тм		чел.-ч	32,07	60 526,79
Итого по расценке			113,24	51 328,04
ФОТ				58 000,69
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1	113	%	113	
Устройство покрытий дорожек, тротуаров мостовых и площадок и прочее				
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1	77	%	77	39 522,59
Устройство покрытий дорожек, тротуаров мостовых и площадок и прочее				
Всего по позиции				158 050,07

16	ТССЦ-403-1781	Брусчатка вибропрессованная двухслойная гладкая серая, толщиной 60 мм	м2	5451,9	70,47	384 195,39
Итого по разделу 2 Покрытие подъездов из тротуарной плитки:						
Итого прямые затраты (справочно)						
В том числе:						
		Оплата труда рабочих				754 830,00
		Эксплуатация машин				54 021,54
		Оплата труда машинистов				55 281,48
		Материалы				3 473,59
		Строительные работы				645 526,98
		Строительные работы				865 284,73
	Письмо Минстроя России от 04.05.2021 № 184/10-ИФ/09					851 299,00
		В том числе:				
		оплата труда				54 021,54
		эксплуатация машин и механизмов				41 295,75
		материалы				645 526,98
		накладные расходы				65 485,37
		сметная прибыль				44 969,36
	Письмо Минстроя России от 04.05.2021 № 184/10-ИФ/09	Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ				13 985,73
		Итого ФОТ (справочно)				57 495,13
		Итого накладные расходы (справочно)				65 485,37
		Итого сметная прибыль (справочно)				44 969,36
		Итого по разделу 2 Покрытие подъездов из тротуарной плитки				865 284,73
Раздел 3. Установка бортовых камней						
17	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	36,4		
		Объем=(2375+1265) / 100				
		1 ОТ			614,73	22 376,17
		2 ЭМ			71,40	2 598,96
		3 в т ч ОТм			8,23	299,57
		4 М			3 231,21	117 616,04
		ЗТ				
		ЗТм			2769,312	
		Итого по расценке			24,752	
		ФОТ			3 917,34	142 591,17
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил п.21	НР Автомобильные дороги	%	126		22 675,74
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		28 571,43
		Итого по разделу 3 Установка бортовых камней:				21 541,95
Итого прямые затраты (справочно)						
В том числе:						
		Оплата труда рабочих				361 719,17
		Эксплуатация машин				22 376,17
		Оплата труда машинистов				2 598,96
		Материалы				299,57
		Строительные работы				192 704,55
18	ТССЦ-403-8024	Камни бортовые БВ 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,042 м3/(ГОСТ 6665-91)	шт.	3640	60,20	219 128,00
		Объем=2375+1265				
Итого по разделу 3 Установка бортовых камней:						
Итого прямые затраты (справочно)						
В том числе:						
		Оплата труда рабочих				361 719,17
		Эксплуатация машин				22 376,17
		Оплата труда машинистов				2 598,96
		Материалы				299,57
		Строительные работы				192 704,55

Письмо Министра России от 04.05.2021 № 18410-ИФ/09

Материалы
Строительные работы

336 744,04
411 832,55

В том числе:
оплата труда
эксплуатация машин и механизмов
материалы
накладные расходы
сметная прибыль
Итого ФОТ (справочно)
Итого накладные расходы (справочно)
Итого сметная прибыль (справочно)
Итого по разделу 3 Установка бортовых камней

22 376,17
2 598,96
336 744,04
28 571,43
21 541,95
22 675,74
28 571,43
21 541,95
411 832,55

Раздел 4. Малые архитектурные формы		100 м3	0,035	73,01
19	ТЕР01-02-058-02 Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 Объем=3,5 / 100	чел-ч	280	2 086,00
	1 ОТ			73,01
	3Т			73,01
	Итого по расценке			146,02
	ФОТ			64,98
	Приказ Министра России № НР Земляные работы, выполняемые ручным 812/рз от 21.12.2020 Прил. способом п.1.2	%	89	29,20
	Приказ Министра России № СП Земляные работы, выполняемые ручным 774/рз от 11.12.2020 Прил. способом п.1.2	%	40	29,20
	Всего по позиции			167,19
20	ТЕР06-01-001-13 Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,035	170,65
	Объем=3,5 / 100			60,85
	1 ОТ			7,87
	2 ЭМ			1 887,28
	3 в т.ч. ОТМ			4 875,82
	4 М			1 738,65
	3Т			224,74
	3ТМ			53 922,31
	Итого по расценке		20 939,1	60 536,78
	ФОТ		0,6517	2 118,78
	Приказ Министра России № НР Бетонные и железобетонные монолитные 812/рз от 21.12.2020 Прил. конструкции и работы в строительстве п.6	%	102	178,52
	Приказ Министра России № СП Бетонные и железобетонные монолитные 774/рз от 11.12.2020 Прил. конструкции и работы в строительстве п.6	%	58	182,09
	Всего по позиции			2 404,41
21	ТЕР06-01-015-07 Установка закладных деталей весом: до 4 кг	1 Т	0,168	
	Объем=6*4/1000			

1	ОТ	1 871,16				314,35
2	ЭМ	32,47				5,45
3	в т.ч. ОТм	1,82				0,31
4	М	7 014,09				1 178,37
	ЗТ		36,25776	чел.-ч	215,82	
	ЗТм		0,0252	чел.-ч	0,15	
	Итого по расценке	8 917,72				1 498,17
	ФОТ					314,66
			102	%	102	320,95
	Приказ Министра России № НР Бетонные и железобетонные монолитные 812/пр от 21.12.2020 Прил. конструкции и работы в строительстве п.6			%	58	182,50
	Приказ Министра России № СП Бетонные и железобетонные монолитные 774/пр от 11.12.2020 Прил. конструкции и работы в строительстве п.6			%	58	
	Всего по позиции	2 001,62	7	шт.		
22	ТЕР09-08-006-02					
	Установка броненакин: на готовый фундамент (прим. установка павильонов)					
	1	ОТ	14,24			99,68
	2	ЭМ	255,56			1 788,92
	3	в т.ч. ОТм	8,97			62,79
	4	М	10,03			70,21
	ЗТ		10,85	чел.-ч	1,55	
	ЗТм		3,92	чел.-ч	0,56	
	Итого по расценке	279,83				1 958,81
	ФОТ					162,47
			93	%	93	151,10
	Приказ Министра России № НР Строительные металлические конструкции 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9			%	62	100,73
	Приказ Министра России № СП Строительные металлические конструкции 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9			%	62	
	Всего по позиции	2 210,64	7	шт.		
23	ТЦ_101_43_4307019369_24.0					
	Остановочный павильон Модерн-3	241 250,00				
	4440x1785x2570					
	Цена=289500/1,2					
	Итого по разделу 4	188 898,21				8,94
	Итого прямые затраты (справочно)	194 546,98				
	В том числе:					
	Оплата труда рабочих	657,69				
	Эксплуатация машин	1 855,22				
	Оплата труда машинистов	70,97				
	Материалы	192 034,07				
	Строительные работы	195 682,07				
	Письмо Министра России от 04.05.2021 № 184-10-ИФ/09					
	В том числе:					
	оплата труда	657,69				
	эксплуатация машин и механизмов	1 855,22				
	материалы	192 034,07				
	накладные расходы	719,12				
	сметная прибыль	415,97				
	Итого ФОТ (справочно)	728,66				
	Итого накладные расходы (справочно)	719,12				
	Итого сметная прибыль (справочно)	415,97				
	Итого по разделу 4	195 682,07				
	В том числе:					
	Итого по разделу 4	1 688 750				

Раздел 5. Установка въездного знака

24	ТЕР01-02-055-01	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 1 Объем=(0,78*2+30*0,5) / 100	100 шт грунта	0,1656	1 001,25	165,81
		1 ОТ	чел-ч	20,7		
		ЗТ			1 001,25	165,81
		Итого по расценке				165,81
		ФОТ				147,57
		Приказ Минстроя России № НР Земляные работы, выполняемые ручным 812/пр от 21.12.2020 Прил. способом п.1.2	%	89		66,32
		Приказ Минстроя России № СП Земляные работы, выполняемые ручным 774/пр от 11.12.2020 Прил. способом п.1.2	%	40		
		Всего по позиции		0,02		379,70
25	ТЕР07-01-001-03	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 3,5 т	100 шт. сборных конструкци й	0,02		
		Объем=2 / 100			1 164,47	23,29
		1 ОТ			4 812,65	96,25
		2 ЭМ			516,08	10,32
		3 в т.ч. ОТМ			2 598,85	51,98
		4 М				
		ЗТ	чел-ч	134,31	2,6862	
		ЗТМ	чел-ч	43,81	0,8762	
		Итого по расценке			8 575,97	171,52
		ФОТ				33,61
		Приказ Минстроя России № НР Бетонные и железобетонные сборные 812/пр от 21.12.2020 Прил. конструкции и работы в строительстве п.7	%	110		36,97
		Приказ Минстроя России № СП Бетонные и железобетонные сборные 774/пр от 11.12.2020 Прил. конструкции и работы в строительстве п.7	%	73		24,54
		Всего по позиции		2	749,86	233,03
26	ТССЦ-403-1661	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 20.12-4/бетон В15 (М200), объем 0,78 м3, расход ар-ры 21,21 кг	шт.	2		1 499,72
27	ТЕР09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конструкции й	0,9575		
		1 ОТ			528,39	505,93
		2 ЭМ			409,54	392,13
		3 в т.ч. ОТМ			46,4	44,44
		4 М			238,17	228,05
		ЗТ	чел-ч	63,28	60,5906	
		ЗТМ	чел-ч	3,82	3,65765	
		Итого по расценке			1 176,10	1 126,11
		ФОТ				550,37
		Приказ Минстроя России № НР Строительные металлические конструкции 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	%	93		511,84

Приказ Минстроя России № СП-774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	Строительные металлические конструкции	%	62	62	341,23
Всего по позиции					
28 ТССЦ-201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	Т	0,9575	13 540,61	12 965,13
Всего по позиции					
29 ТЕР09-04-006-02	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м	100 м2	0,3		
	Объем=30 / 100				
	1 ОТ			912,78	273,83
	2 ЭМ			2 390,03	717,01
	3 в т ч ОТМ			200,08	60,02
	4 М			402,12	120,64
	3Т	чел.-ч	105,28		
	3ТМ	чел.-ч	16,4		
	Итого по расценке			3 704,93	1 111,48
	ФОТ				333,85
	Приказ Минстроя России № НР-812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	%	93		310,48
	Приказ Минстроя России № СП-774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	%	62		206,99
Всего по позиции					
30 ТССЦ-101-4591	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер матовый С8-1150-0,5	м2	30	53,41	1 602,30
Всего по позиции					
31 ТЕР09-04-006-02	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м	100 м2	0,658		
	Объем=65,8 / 100				
	1 ОТ			912,78	600,61
	2 ЭМ			2 390,03	1 572,64
	3 в т ч ОТМ			200,08	131,65
	4 М			402,12	264,59
	3Т	чел.-ч	105,28		
	3ТМ	чел.-ч	16,4		
	Итого по расценке			3 704,93	2 437,84
	ФОТ				732,26
	Приказ Минстроя России № НР-812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	%	93		681,00
	Приказ Минстроя России № СП-774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	%	62		454,00
Всего по позиции					
32 ТЦ_0_01.03.2021_02	Панели композитные 4 мм	м2	65,8	2 280,00	16 781,21
Всего по позиции					
33 ТЕР09-05-003-01	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами	100 шт. болтов	0,88		
	Объем=88 / 100				
	1 ОТ				90,79
Всего по позиции					
32 ТЦ_11.3.03.04_36_366613474	Панели композитные 4 мм	м2	65,8	2 280,00	16 781,21
Всего по позиции					
33 ТЕР09-05-003-01	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами	100 шт. болтов	0,88		
	Объем=88 / 100				
	1 ОТ				90,79

2 ЭМ											2,19		
3Т													
Итого по расценке				10,472									
ФОТ											92,98		
Приказ Минстроя России № НР-Строительные металлические конструкции 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.9			%	93							90,79		
Приказ Минстроя России № СП-Строительные металлические конструкции 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.9			%	62							84,43		
											56,29		
Всего по позиции											233,70		
34	ТЦ_11.3.03.04_36_366613474 Буквы объемные световые "ВЕРХНЯЯ ХАВА" 0_01.03.2021_02	шт.		11					10 637,82		13 089,04	8,94	117 016
35	ТЕРм10-08-003-06 Устройство опτικο-(фото)электрическое: блок питания и контроля Объем=5+3	1 шт.		8									
	1 ОТ								56,97		455,76		
	2 ЭМ								0,33		2,64		
	4 М								6,71		53,68		
	3Т		чел.-ч	5,76				46,08					
	Итого по расценке								64,01		512,08		
	ФОТ										455,76		
	Приказ Минстроя России № НР-Прокладка и монтаж сетей связи 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	%		90							410,18		
	Приказ Минстроя России № СП-Прокладка и монтаж сетей связи 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	%		46							209,65		
Всего по позиции											1 131,91		
36	ТЦ_62.4.02.04_36_366613474 Блок питания Mean Well 100 Вт 12 В 0_01.03.2021_02	шт		5					3 940,40		2 203,80	8,94	19 702
37	ТЦ_62.4.02.04_36_366613474 Блок питания Mean Well 60 Вт 12 В 0_01.03.2021_02	шт		3					3 566,00		1 196,64	8,94	10 698
38	ТЕРм08-03-575-01 Прибор или аппарат Объем=799+84	1 шт.		883									
	1 ОТ								10,61		9 368,63		
	4 М								0,39		344,37		
	3Т		чел.-ч	1,12				988,96					
	Итого по расценке								11,00		9 713,00		
	ФОТ										9 368,63		
	Приказ Минстроя России № НР-Электротехнические установки на других объектах 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	%		97							9 087,57		
	Приказ Минстроя России № СП-Электротехнические установки на других объектах 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	%		51							4 778,00		
Всего по позиции											23 578,57		
39	ТЦ_20.3.04.08_36_366613474 Светодиодный модуль YODZI M2HL-2835-W 0_01.03.2021_02	шт.		799					41,50		3 709,06	8,94	33 159
40	ТЦ_20.3.04.08_36_366613474 Светодиодные модули торцевой подсветки 0_01.03.2021_02 2,4Вт (для орнамента)	шт.		84					138,00		1 296,64	8,94	11 592
41	ТЕРм11-04-007-03 Экран-табло отображения цифровой информации с люминесцентным подсветом до 500 знаковмест	1 шт.		1									
	1 ОТ										1 132,16		
	2 ЭМ										747,94		

3 в т.ч. ОТм					41,90		41,90	
4 М					30,27		30,27	
3Т				116				116
3Тм				3,46				3,46
Итого по расценке					1 910,37		1 910,37	
ФОТ								1 174,06
Приказ Министра России № НР Приборы, средства автоматизации и 812/пр от 21.12.2020 Прил. вычислительной техники п.53				90				1 056,65
Приказ Министра России № СП Приборы, средства автоматизации и 774/пр от 11.12.2020 Прил. вычислительной техники п.53				46				540,07
Всего по позиции				1	48 100,00		48 100,00	8,94
42 ТЦ_20.3.04.07_36_366613474 Табло "уличная метеостанция" 1600x400мм 0_01.03.2021_02 "часы/термометр" цвет "красный"								
43 ТЕР34-02-003-01 Устройство трубопроводов из полистиленовых труб: до 2 отверстий				0,03				
1 ОТ								32,24
4 М					1 074,64		1 074,64	
3Т				133	34 073,42		34 073,42	1 022,20
Итого по расценке					35 148,06		35 148,06	1 054,44
ФОТ								32,24
Приказ Министра России № НР Сооружения связи, радиовещания и 812/пр от 21.12.2020 Прил. телевидения п.28				98				31,60
Приказ Министра России № СП Сооружения связи, радиовещания и 774/пр от 11.12.2020 Прил. телевидения п.28				58				18,70
Всего по позиции				3	102,20		102,20	306,60
44 ТССЦ-507-0546 Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм				-30	34,00		34,00	-1 020,00
45 ТССЦ-509-6409 Трубы гибкие гофрированные двустенные "ДКС" диаметром 50 мм Объем=30 / 10				3	102,20		102,20	306,60
46 ТЕР08-02-148-01 Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг Объем=30 / 100				0,3				
1 ОТ							91,16	27,35
2 ЭМ							54,29	16,29
3 в т.ч. ОТм							2,42	0,73
4 М							31,66	9,50
3Т				2,976				
3Тм				0,06				
Итого по расценке					177,11		177,11	53,14
ФОТ								28,08
Приказ Министра России № НР Электротехнические установки на других объектах 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3				97				27,24
Приказ Министра России № СП Электротехнические установки на других объектах 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3				51				14,32
Всего по позиции				51				94,70

47	ТССЦ-501-8443	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм ² Объем=(30*1,02) / 1000	1000 м	0,0306	4 029,34	123,30
48	ТЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, лазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 Объем=15,1 / 100 1 ОТ 3Т Итого по расценке ФОТ Приказ Минстроя России № НР Земляные работы, выполняемые ручным 812/пр от 21.12.2020 Прил. способом п.1.2 Приказ Минстроя России № СП Земляные работы, выполняемые ручным 774/пр от 11.12.2020 Прил. способом п.1.2	100 м ³ грунта чел.-ч % %	0,151 13,3635 88,5 89 40	634,55 634,55	95,82 95,82 85,28 38,33
Всего по позиции 219,43						
Итого по разделу 5 Установка въездного знака :						
Итого прямые затраты (справочно)						
В том числе						
Оплата труда рабочих						
Эксплуатация машин						
Оплата труда машинистов						
Материалы						
Строительные работы:						
Письмо Министра России от 04.05.2021 № 18410-ИФ/09						
В том числе						
оплата труда						
эксплуатация машин и механизмов						
материалы						
накладные расходы						
сметная прибыль						
Монтажные работы:						
Письмо Министра России от 04.05.2021 № 18410-ИФ/09						
В том числе						
оплата труда						
эксплуатация машин и механизмов						
материалы						
накладные расходы						
сметная прибыль						
Итого ФОТ (справочно)						
Итого накладные расходы (справочно)						
Итого сметная прибыль (справочно)						
Итого по разделу 5 Установка въездного знака						
В том числе						
материалы, изделия и конструкции отсутствующие в С/Б						
43 656,70						
Раздел 6. Озеленение						
49	ТЕР47-01-001-01	Планировка участка: механизированным способом Объем=57780 / 100 2 ЗМ	100 м ²	577,8		8 557,22

3 в т.ч. ОТМ				2,90		1 675,62
ЗТМ					161,784	
Итого по расценке				14,81		8 557,22
ФОТ						1 675,62
Приказ Министра России № НР Озеленение. Защитные лесонасаждения					103	1 725,89
812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41						
Приказ Министра России № СП Озеленение. Защитные лесонасаждения					72	1 206,45
774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41						
Всего по позиции						11 489,56
50	ТЕР47-01-015-02	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой механизированным способом: с добавлением растительной земли до 25%	10 ям		46,9	
		Объем=469 / 10				
		1 ОТ		77,55		3 637,10
		2 ЭМ		17,46		818,87
		3 в т.ч. ОТМ		2,91		136,48
		4 М		224,50		10 529,05
		ЗТ	10,41		488,229	
		ЗТМ	0,24		11,256	
		Итого по расценке		319,51		14 985,02
		ФОТ				3 773,58
		Приказ Министра России № НР Озеленение. Защитные лесонасаждения			103	3 886,79
		812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41				
		Приказ Министра России № СП Озеленение. Защитные лесонасаждения			72	2 716,98
		774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41				
Всего по позиции						21 588,79
51	ТЕР47-01-017-01	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером: 0,7х0,7 м	10 деревьев		46,9	
		Объем=469 / 10				
		1 ОТ		86,02		4 034,34
		2 ЭМ		28,80		1 350,72
		3 в т.ч. ОТМ		2,80		131,32
		4 М		954,17		44 750,57
		ЗТ	9,36		438,984	
		ЗТМ	0,27		12,663	
		Итого по расценке		1 068,99		50 135,63
		ФОТ				4 165,66
		Приказ Министра России № НР Озеленение. Защитные лесонасаждения			103	4 290,63
		812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41				
		Приказ Министра России № СП Озеленение. Защитные лесонасаждения			72	2 999,28
		774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41				
Всего по позиции						57 425,54
52	ТССЦ-414-0126	Деревья-саженцы с кроной 9-12 лет (вяз, дуб, каштан, клен, липа, орех, ясень)	шт.	90,96	-469	-42 660,24
53	ТЦ_16.2.02.03_36_366107958 876_15.06.2021_01	Ель сербская, высота 1,75-2,0 м	шт.	19 500,00	28	61 073,83
						8,94
						546 000

54	ТЦ_16.2.02.03_36_366107958 876_15.06.2021_01	Ель колючая сизая, высота 1,75-2 м	шт.	25	21 000,00	58 724,83	8,94	525 000
55	ТЦ_16.2.02.03_36_366107958 876_15.06.2021_01	Можжевельник скальный "Скугокет", высота 1,5-1,75 м.	шт.	34	4 500,00	17 114,09	8,94	153 000
56	ТЦ_16.2.02.04_36_366107958 876_15.06.2021_01	Скуппия кожевенная, высота 0,8-1,2	шт.	66	650,00	4 798,66	8,94	42 900
57	ТЦ_16.2.02.02_36_366107958 876_15.06.2021_01	Липа мелколистная, высота 1,8-2,3 м.	шт.	267	3 700,00	110 503,36	8,94	987 900
58	ТЦ_16.2.02.02_36_366107958 876_15.06.2021_01	Черемуха, высота 1,7 - 2,5 м.	шт.	17	3 700,00	7 035,79	8,94	62 900
59	ТЦ_16.2.02.02_36_366107958 876_15.06.2021_01	Яблоня декоративная, высота 1,7-2,5 м.	шт.	18	4 500,00	9 060,40	8,94	81 000
60	ТЦ_16.2.02.02_36_366107958 876_15.06.2021_01	Ива, высота 1,5 - 1,7 м.	шт.	14	850,00	1 331,10	8,94	11 900
61	ТЕР47-01-023-02	Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы механизированным способом: с добавлением растительной земли до 25% Объем=2842 / 10		284,2				
		1 ОТ			32,85	9 335,97		
		2 ЭМ			14,55	4 135,11		
		3 в т ч ОТМ			2,42	687,76		
		4 М			63,31	17 992,70		
		ЗТ	чел-ч	4,41				
		ЗТМ	чел-ч	0,2				
		Итого по расценке			110,71	31 463,78		
		ФОТ				10 023,73		
	Приказ Минстроя России № НР Озеленение Защитные лесонасаждения 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.41		%	103		10 324,44		
	Приказ Минстроя России № СП Озеленение Защитные лесонасаждения 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.41		%	72		7 217,09		
62	ТЕР47-01-025-01	Посадка кустарников-саженцев в группы, размер ямы: 0,5х0,5 м	10 кустарники в-саженцев	284,2		49 005,31		
		Объем=2842 / 10						
		1 ОТ			16,20	4 604,04		
		2 ЭМ			11,73	3 333,67		
		3 в т ч ОТМ			1,14	323,99		
		4 М			0,88	250,10		
		ЗТ	чел-ч	1,89				
		ЗТМ	чел-ч	0,11				
		Итого по расценке			28,81	8 187,81		
		ФОТ				4 928,03		
	Приказ Минстроя России № НР Озеленение Защитные лесонасаждения 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.41		%	103		5 075,87		
	Приказ Минстроя России № СП Озеленение Защитные лесонасаждения 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.41		%	72		3 548,18		
	Всего по позиции					16 811,86		

63	ТЦ_16.2.02.05_36_366107958 876_15.06.2021_01	Можевельник казаций, высота 0,2-0,4 м.	шт.	6	550,00	369,13	8,94	3 300
64	ТЦ_16.2.02.04_36_366107958 876_15.06.2021_01	Спирея японская "Goldflame", высота 0,4-0,6 м.	шт.	1115	350,00	43 652,13	8,94	390 250
65	ТЦ_16.2.02.04_36_366107958 876_15.06.2021_01	Спирея серая "Greifsheim", высота 0,6-0,8 м.	шт.	39	400,00	1 744,97	8,94	15 600
66	ТЦ_16.2.02.04_36_366107958 876_15.06.2021_01	Пузыреплодник калинолистный, высота 0,6-0,8 м.	шт.	129	400,00	5 771,81	8,94	51 600
67	ТЦ_16.2.02.04_36_366107958 876_15.06.2021_01	Ива пурпурная "Na-Na", высота 0,6-0,8 м.	шт.	84	450,00	4 228,19	8,94	37 800
68	ТЦ_16.2.02.06_36_366107958 876_15.06.2021_01	Сирень обыкновенная, высота 0,8-1,2 м.	шт.	56	950,00	5 950,78	8,94	53 200
69	ТЦ_16.2.02.04_36_366107958 876_15.06.2021_01	Спирея "ВанГутта", высота 0,8-1,0 м.	шт.	50	450,00	2 516,78	8,94	22 500
70	ТЦ_16.2.02.04_36_366107958 876_15.06.2021_01	Дерен белый, высота 0,4 - 0,6 м.	шт.	82	450,00	4 127,52	8,94	36 900
71	ТЦ_16.2.02.04_36_366107958 876_15.06.2021_01	Форзиция "Malusch", высота 0,4- 0,6 м.	шт.	24	550,00	1 476,51	8,94	13 200
72	ТЦ_16.2.02.04_36_366107958 876_15.06.2021_01	Кизильник блестящий, высота 0,4-0,6 м.	шт.	1222	220,00	30 071,59	8,94	268 840
73	ТЦ_16.2.02.04_36_366107958 876_15.06.2021_01	Чубушник, высота 0,4-0,6 м.	шт.	30	500,00	1 677,85	8,94	15 000
74	ТЦ_16.2.02.04_36_366107958 876_15.06.2021_01	Лещина пурпурная, высота 0,8- 1,0 м.	шт.	5	1 200,00	671,14	8,94	6 000
75	ТЕР47-01-049-01	Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см	100 м2 цветников	1				
		1 ОТ			354,45	354,45		
		4 М			2 638,00	2 638,00		
		ЗТ	46,7	46,7				
		Итого по расценке			2 992,45	2 992,45		
		ФОТ				354,45		
		Приказ Минстроя России № НР Озеленение Защитные лесонасаждения 812/пр от 21.12.2020 Прил п.41	%	103		365,08		
		Приказ Минстроя России № СП Озеленение Защитные лесонасаждения 774/пр от 11.12.2020 Прил п.41	%	72		255,20		
76	ТЕР47-01-054-01	Посадка цветов в клумбы, работы и вазы-цветочницы: клубневых, луковичных и клубнелуковичных Объем=620 / 1000	шт.	1000				
		1 ОТ			56,37	34,95		
		2 ЭМ			5,33	3,30		
		3 ВТч ОТМ			0,52	0,32		
		4 М			0,49	0,30		
		ЗТ	5,7	5,7				
		ЗТм	0,031	0,031				
		Итого по расценке			62,19	38,55		
		ФОТ				35,27		
		Приказ Минстроя России № НР Озеленение Защитные лесонасаждения 812/пр от 21.12.2020 Прил п.41	%	103		36,33		
		Приказ Минстроя России № СП Озеленение Защитные лесонасаждения 774/пр от 11.12.2020 Прил п.41	%	72		255,20		
		Итого по позиции				3 612,73		

Всего по позиции		шт.	100,27	2 281,88	8,94	20 400
77	ТЦ_16.2.02.07_36_366107958 Эхинацея 876_15.06.2021_01	шт.	120	170,00	8,94	20 400
78	ТЦ_16.2.02.07_36_366107958 Котовник 876_15.06.2021_01	шт.	120	170,00	8,94	20 400
79	ТЦ_16.2.02.07_36_366107958 Молиния 876_15.06.2021_01	шт.	60	250,00	8,94	15 000
80	ТЦ_16.2.02.07_36_366107958 Фалярис 876_15.06.2021_01	шт.	80	160,00	8,94	12 800
81	ТЦ_16.2.02.07_36_366107958 Тысячелистник 876_15.06.2021_01	шт.	80	170,00	8,94	13 600
82	ТЦ_16.2.02.07_36_366107958 Шалфей 876_15.06.2021_01	шт.	160	170,00	8,94	27 200

Итого по разделу 6 Озеленение :

Итого прямые затраты (справочно)

В том числе:

Оплата труда рабочих
Эксплуатация машин
Оплата труда машинистов
Материалы

Строительные работы

Письмо Минстроя России от
04.05.2021
№ 184.10-ИФ/09

457 837,92
22 000,85
18 198,89
417 638,08
25 705,03
17 968,57
24 956,34
25 705,03
17 968,57
501 511,42

В том числе:

оплата труда
эксплуатация машин и механизмов
материалы
накладные расходы
сметная прибыль

Итого ФОТ (справочно)

Итого накладные расходы (справочно)

Итого сметная прибыль (справочно)

Итого по разделу 6 Озеленение

В том числе:

материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ

22 000,85
18 198,89
417 638,08
25 705,03
17 968,57
24 956,34
25 705,03
17 968,57
501 511,42
236 236,03

Раздел 7. Ограждение

забор из евроштакетника

83 ТЕР09-08-001-01

Установка металлических столбов высотой до 100 столбов
4 м: с погружением в бетонное основание

12,28

Объем=1228 / 100

1 ОТ

2 ЭМ

3 в т ч ОТМ

4 М

ЗТ

ЗТМ

Итого по расценке

ФОТ

290,47
3 441,61
243,35
195,09
437,6592
266,1076
3 927,17

3 566,97
42 262,97
2 988,34
2 395,71
48 225,65
6 555,31
5 096,44

Приказ Минстроя России № НР Строительные металлические конструкции

812/пр от 21.12.2020 Прил.

п.9

93

93

%

93

93

93

93

93

93

93

93

Приказ Минстроя России № СП Строительные металлические конструкции		%	62	62	4 064,29	
774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9						
Всего по позиции						
84	ТССЦ-401-0026	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200)	м3	77,8552	521,02	58 386,38
85	ТЦ 23.3.08.01_36_312318005_2_17.06.2021_01	Металлические столбы (тр.40*40*2)	м.п.	1596	246,67	44 036,35
Цена=296/1,2						
86	ТЕР09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	1 Т	6,026		393 685
Объем=4600*1,31/1000						
	1 ОТ				528,39	3 184,08
	2 ЭМ				409,54	2 467,89
	3 в т ч. ОТМ				46,41	279,67
	4 М				238,17	1 435,21
	ЗТ		63,28	381,32528		
	ЗТМ		3,82	23,01932		
Итого по расценке						
	ФОТ			1 176,10		7 087,18
Приказ Минстроя России № НР Строительные металлические конструкции						
	812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9		%	93		3 463,75
Приказ Минстроя России № СП Строительные металлические конструкции						
	774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9		%	62		3 221,29
Итого по позиции						
87	ТЦ 23.3.08.01_36_312318005_2_17.06.2021_01	Металлические трубы (тр.40*40*1,5)	м.п.	4600	164,17	12 456,00
Цена=197/1,2						
88	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических огунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	8,0736		84 472,26
Окраска металлических огунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115						
Объем=(0,04*4*1596+0,12*4600)/100						
За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2, ЭМ=2 к расх., ЗПМ=2, МАТ=2 к расх., ТЗ=2, ТЗМ=2)						
	1 ОТ				33,21	536,25
	2 ЭМ				6,08	98,17
	3 в т ч. ОТМ				0,09	1,45
	4 М				610,49	9 857,70
	ЗТ		3,83	2	61,843776	
	ЗТМ		0,01	2	0,161472	
Итого по расценке						
	ФОТ				649,78	10 492,12
Приказ Минстроя России № НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии						
	812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13		%	94		537,70
Приказ Минстроя России № СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии						
	774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13		%	51		505,44
Итого по позиции						
89	ТЕР09-05-001-01	Облицовка ворот стальным профилированным листом	100 м2			11 271,79
Всего по позиции						
						33,945


	174,14	62	62	174,14
Приказ Минстроя России № СП Строительные металлические конструкции 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9				
Всего по позиции	840,30	94	12 050,00	1 132 700
94 ТЦ_11.2.05.06_36_312318005 Ворота, размер 3000*1500 2_17.06.2021_01	126 700,22	8,94		
Цена=14460/1.2	718 183,25			
Итого по разделу 7 Ограждение :				
Итого прямые затраты (справочно)				
В том числе:				
Оплата труда рабочих	17 145,41			
Эксплуатация машин	46 346,52			
Оплата труда машинистов	3 372,33			
Материалы	654 691,32			
Строительные работы	749 931,99			
Письмо Минстроя России от 04.05.2021 № 184/10-ИФ/09				
В том числе				
оплата труда	17 145,41			
эксплуатация машин и механизмов	46 346,52			
материалы	654 691,32			
накладные расходы	19 086,89			
сметная прибыль	12 661,85			
Итого ФОТ (справочно)	20 517,74			
Итого накладные расходы (справочно)	19 086,89			
Итого сметная прибыль (справочно)	12 661,85			
Итого по разделу 7 Ограждение	749 931,99			
В том числе	224 939,59			
материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ	2 590 733,71			
Итого по смете:				
Итого прямые затраты (справочно)	131 705,20			
В том числе	143 403,40			
Оплата труда рабочих	11 141,26			
Эксплуатация машин	2 315 625,11			25 247 349
Оплата труда машинистов	2 824 089,28			25 101 315
Материалы	2 807 753,35	8,94		
Строительные работы				
Строительные работы				
В том числе				
оплата труда	120 721,30			
эксплуатация машин и механизмов	126 301,60			
материалы	2 315 187,29			
накладные расходы	144 936,81			
сметная прибыль	100 606,35	8,94		146 034
16 334,93				
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ				
28 312,27	8,94			253 112
Монтажные работы				
Письмо Минстроя России от 04.05.2021 № 184/10-ИФ/09				
В том числе				
оплата труда	10 983,90			
эксплуатация машин и механизмов	766,87			
материалы	437,82			
Письмо Минстроя России от 04.05.2021 № 184/10-ИФ/09				
Письмо Минстроя России от 04.05.2021 № 184/10-ИФ/09				

накладные расходы	10 581,64	
сметная прибыль	5 542,04	
Итого	2 852 400,55	25 500 461
Итого ФОТ (справочно)	142 846,46	
Итого накладные расходы (справочно)	155 518,45	
Итого сметная прибыль (справочно)	106 148,39	
НДС 20%	570 480,11	5 100 092,20
ВСЕГО по смете	3 422 880,66	30 600 553,20
В том числе:		
материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ	693 730,53	6 201 951

Муниципальный заказчик

Глава Верднечавского сельского поселения

Беляев Б.Н.



Подрядчик

Генеральный директор ООО СК ВАВИЛОН

Летуновский С.Ю.